

仕 様 書

1 業務名

愛媛県立松山北高等学校体育館天井修繕

2 業務内容

愛媛県立松山北高等学校（以下、学校という。）の体育館の天井全面に、落下防止ネットを施す。詳細は修繕内訳書を参考にすること。

（概要）

- ・ ネット工事施工面積（アリーナ部分）
1,120 m²（床面積 1,100 m²）
- ・ 耐荷重
天井材である木毛セメント板（14kg/m²程度）の落下を想定し、それを受け止めることができる耐荷重とすること。
※ネットの性能が分かる書類（ネットの強度についての記載を含むもの）を事前に提出し、確認を受けること。
- ・ 寸法
2cm 角以下
- ・ 設置方法
屋根面の鉄骨のトラスに固定して設置。照明には被せないこと。
- ・ 体育器具の撤去
天井に設置している体育器具（吊り輪）を撤去すること。
撤去物の処分は受託者が行うこと。
- ・ その他
ネット設置の際に、木毛セメント板等が剥落しそうな箇所があった場合は、必要に応じて修繕を実施すること。（ビス止め程度を想定。）
「屋内運動場等の天井等落下防止対策事例集」（H26.4 文部科学省）及び「天井等の非構造材の落下事故防止ガイドライン」（2013.3.4 日本建築学会）を参考にすること。

3 業務期間

契約の日から令和8年1月31日まで

4 実施要領

- (1) 受託者は、契約後、業務計画（業務内容、方法、スケジュール等）を作成し、内容に問題がないことを学校へ確認すること。
- (2) 受託者は、ネットや資材等の調達や人員の確保等を適切に行い、本業務の執行にあたっては、学校と連絡を取り合い、安全に細心の注意を払うとともに、教育活動への影響が最小限となるように細心の注意を払うこと。
- (3) 完成図書を作成すること。

5 支給品

なし

なお、消耗品、雑材料、工具、その他業務に必要な器材、物品等は受託者で調達すること。

6 一般事項

- (1) 業務は、必要に応じ学校の立会を受けて実施すること。
- (2) 業務の実施については、学校の業務に支障のないよう事前に学校と協議するものとする。
- (3) 業務が計画期間内に完了しないときは、学校の承諾を得て期間を延長するものとする。
- (4) 修繕の状況について、工程ごとに写真を撮影し、工程名、撮影箇所等を記入し、表紙に業務名、履行期間を記入し完了報告書と共に提出すること。
- (5) 本仕様書の内容に疑義が生じたときは、学校と協議のうえ実施する。

7 保証

業務完了後、この業務に起因する不具合が生じた場合は、受託者は速やかに無償修復を行うこと。

8 特記事項

この仕様書に記載されていない事項であっても、軽易な作業で施設の管理保全及び事故防止上、学校が必要と認めた作業は、契約金の範囲内においてこれを実施するものとする。