

(表 紙)

	校 長	事 務 長	事 務 課 長	係			設 計 者	検 算
修 繕 内 訳 書								
施 工 箇 所 愛媛県松山市文京町4-1								
工 事 名 愛媛県立松山北高等学校体育館天井修繕								
設 計 金 額 (うち消費税及び地方消費税)								
工事日数 90 日								
愛媛県立松山北高等学校								

(工事総括表)

(愛媛県立松山北高等学校)

工 事 内 容		愛媛県立松山北高等学校体育館天井修繕			
区 分	名 称	摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	仮 設 工 事		一 式		
B	足 場 工 事		一 式		
C	ネ ッ ト 工 事		一 式		
D	天 井 体 育 器 具 撤 去		一 式		
E	同 上 諸 経 費		一 式		
	設 計 価 格 計				
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 10% 相 当				
	設 計 金 額				

(No.2)

(愛媛県立松山北高等学校)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
A	仮設工事						
	床養生						
	ブルーシート (原反) 養生材料	1.8m×100m 4 分の 1 づつ敷替え	1,100	m ²			材料代
	養生テープ (パイオランテープ)	継目に貼る	5	箱			
	同上敷き込み手間	4 回程度に敷替える	1,100	m ²			
	工事後 (養生はぎ、美装)		1,100	〃			
	同上合板12mm敷材料		200	枚			
	移動足場常用人夫代		1,100	m ²			
	床合板運搬費		1	式			
	合 計						

(No.3)

(愛媛県立松山北高等学校)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B	足場工事						
	移動足場設置 (3 0 日程度)						
	くさび式先行手摺足場組	ローリング式 H=7. 9m	2	台			
	くさび式先行手摺足場組	ローリング式 H=9. 2m	1	〃			
	移動足場組替手間	とび2名程度	1	式			
	合 計						

(No.4)

(愛媛県立松山北高等学校)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
C	ネット工事						
	施工面積 1120㎡						
	落下防止ネット①	15mm目 シルバー (非防炎)	320	㎡			
	落下防止ネット②	15mm目 シルバー (非防炎)	480	〃			
	落下防止ネット③	15mm目 シルバー (非防炎)	320	〃			
	ワイヤーロープ	SUS6 φ	700	メートル			
	ワイヤークリップ	SUS6 φ	570	個			
	鳩クランプ	I型	200	〃			
	かがりロープ	4φ シルバー200m	8	巻			
	取付副資材費	片サドル・ビス	1	式			
	同上取付施工費	(補助含む)	1,120	㎡			
	現場指示者費		1	式			

(No.5)

(愛媛県立松山北高等学校)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位			備 考
	法定福利費		1	式			
	機器損料		1	〃			
	交通費・宿泊費共		1	〃			
	諸経費		1	〃			
	合 計						

(No.6)

(愛媛県立松山北高等学校)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
D	天井体育器具撤去						
	体育器具（吊り輪）撤去	ネット張りの為					
	撤去用足場組（移動）		1	式			
	解体及び荷下ろし費		1	〃			
	積込・運搬費	有価物 鉄	1	〃			
	合 計						