

(表 紙)

標準業務内訳書												
施工箇所	松山市文京町4－1 松山市梅津寺町1295番地								松山北高等学校			
修繕名	愛媛県立松山北高等学校体育準備室等照明設備取替修繕											
設計金額	(うち消費税及び地方消費税相当額)											
標準業務期間 6 月												
愛媛県立松山北高等学校												

(総括表)

業務名 愛媛県立松山北高等学校体育準備室等照明設備取替修繕					
区 分		摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	共 通 仮 設 費		一式		
B	直 接 工 事 費		一式		
C	現 場 管 理 費		一式		
D	一 般 管 理 費		一式		
	設 計 価 格 計				
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 相 当				
	設 計 金 額				

(NO. 1)

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1	直接工事費						
	[照明器具取替]	撤去、配線、 天井加工共					
a	LSS7-4-56 露出型 6900lm	教室	66.0	台			同等品可 材工共
b	LSS7-4-56 露出型 6900lm	吊下⇒直付 教室	5.0	台			同等品可 材工共
c	LGB15324K 天吊型 3650lm	教室	6.0	台			同等品可 材工共
d	LGB14625LE1 天吊型 4180lm	教室	3.0	台			同等品可 材工共
e	XND0690SVLE9 埋込型 590lm	教室	16.0	台			同等品可 材工共
f	XFX464FENLE9 埋込型 4310lm	教室	3.0	台			同等品可 材工共
g	NNFS21851CLE9 露出型 1470lm	教室	1.0	台			同等品可 材工共
h	LSS9-4-37 露出型 4000lm	その他居室	38.0	台			同等品可 材工共
i	LSS9-2-30 露出型 3200lm	廊下・階段	14.0	台			同等品可 材工共
j	LGB58063Z 露出型 403lm	廊下・階段	2.0	台			同等品可 材工共
k	XLX160VEN LA9 埋込型 6500lm	廊下・階段	3.0	台			同等品可 材工共
l	NNFS21851CLE9 露出型 1470lm	廊下・階段	4.0	台			同等品可 材工共
m	LBF3MP_RP-2-13 露出型 1480m	壁直付 廊下・階段	1.0	台			同等品可 材工共

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
n	LSS9-4-37 露出型 4000lm	トイレ	12.0	台			同等品可 材工共
o	LSS9-2-15 露出型 1600lm	トイレ手洗い場	15.0	台			同等品可 材工共
p	XND0638WW ダウンライト	トイレブース	29.0	台			同等品可 材工共
q	人感センサー	親機	11.0	個			材工共
r	人感センサー	子機	40.0	個			材工共
s	電線ケーブル		1.0	式			材工共
t	雑材料		1.0	式			
	[廃棄物処理]	有価物相殺					
u	産業廃棄物運搬		1.0	式			
v	産業廃棄物処分		1.0	式			
w	資源循環促進税		1.0	式			